



Gjennom våre nyhetsbrev ønsker vi å gi en praktisk vinkling og basisinfo for sikring på byggeplasser.

## Fleksibel løsning i henhold til gjeldende HMS-krav CE-merket skyvegrind til byggeplass

Vår populære skyvegrind med mobilt betongfundament har nå gjennomgått et betydelig sikringsløft. Sikkerhet på byggeplass er viktig for oss, og en CE-merking av grinden har derfor blitt prioritert. Merkingen er i henhold til norsk standard EN 13241-1, og i henhold til testmetoder og krav i EN 12445 og EN 12453. Brukere på byggeplassen kan derfor være trygge på at grinden tilfredsstiller HMS-kravene. Med portene følger testresultat og godkjenning.

Motoriseringspakken er tilpasset nordiske forhold, og inkluderer 4 klemlister, fotoceller, varsellampe og 5 håndsendere. I tillegg til standard motorisering, har vi tilbehør som kodetablå, GSM-KEY, nøkkelbryter og Byggekortleser. Motorisering og test-



kjøring før grinden leveres, blir gjort på vårt lager i Lørenskog. På den måten har vi kontroll på at alt fungerer som det skal når den går ut fra oss og videre til våre kunder. Det eneste som må gjøres ute på byggeplassen er å nivåere grinden riktig og plugge inn kontakten. En løsning som raskt gir trygg sikring og hindrer uvedkommende fra å komme inn på området.

Skyvegrinden har opptil 5 m kjøreeåpning, og er montert på betongfundament for direkte plassering på bakken. Det gir stor fleksibilitet og den kan enkelt flyttes på ved hjelp av gaffeltruck. Både fundament og portstolper er konstruert for å ha byggegjerder på hver side av grinden.

Med denne grinden har vi en løsning for de som har behov for en enkel, driftssikker og rimelig kjøreport, som tilfredsstiller strenge sikkerhetskrav.




### Motor for nordiske forhold

Grinden tilbys med FAAC skyvegrindmotor med integrert styring. Kraftig motor som i utgangspunktet er dimensjonert for tyngre grunder, men som er valgt for å sikre stabil drift også gjennom vinteren som ofte gir ekstra påkjenninger.



### Fococeller og klemlister

Fococeller sikrer hurtig stans av porten ved signalbrudd. Grinden er utstyrt med hele 4 klemlister, og er dermed i henhold til gjeldene HMS-krav for trygg sikring av byggeplass



### Åpningstider i sommer

I sommer holder vi stengt i uke 29 og 30. Siste dag for utlevering av varer før ferien er 10. juli.